

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2024 года

" " 2024 года

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/лр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/лр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/лр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/лр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/лр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/лр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр¹	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20.03.2024 № 29
Наименование субъекта Российской Федерации	9. Карачаево-Черкесская Республика
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Карачаево-Черкесская Республика

Капитальный ремонт сцены Молодежного центра по адресу: КЧР, Прикубанский район, п.Кавказский, пр.Ленина, 22
(наименование стройки)

Здание судебных участков №1,2 Малокарачаевского судебного района
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

усройство сцены
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным методом
Основание	Дефектная ведомость на ремонт кровли (крыши) наплавленной односкатной №6/н от 09.10.2023г. (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	II квартал 2024 года
-----------------------------------	----------------------

Сметная стоимость	1 388,50 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1 129,34 тыс.руб.
монтажных работ	5,06 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	233,40 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	5,63 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	841,48 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	15,76 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Сцена												
Полы												
1	ГЭСН11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием Объем=(7*3,8) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы Всего по позиции	100 м2	0,266	1	0,266				7 052,41		1 875,94
2	ФСБЦ-02.2.01.02-1098	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм (Полы) Всего по позиции	м3	1,3566	1	1,3566	1 174,99	0,5	587,50			797,00
3	ГЭСН06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Объем=(6,6*3,7*0,34) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве Всего по позиции	100 м3	0,083028	1	0,083028				198 322,85		16 466,35
4	ФСБЦ-11.1.03.05-0098	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт III (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=0,2989008*0,025 Всего по позиции	м3	0,0074725	1	0,0074725	14 770,36	1,35	19 939,99			149,00
5	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Всего по позиции	м3	8,427342	1	8,427342			5 338,02			44 985,32
6	ГЭСН11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см Объем=(6,4*3,5) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы Всего по позиции	100 м2	0,224	1	0,224				248 247,32		55 607,40
7	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,2688	1	0,2688	36 038,35	1,26	45 408,32			12 205,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Полы)									
		Всего по позиции									12 205,76
8	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы) Объем=0,15*22,4	кг	3,36	1	3,36	68,29	1,5	102,44		344,20
		Всего по позиции									344,20
9	ФСБЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм (Полы)	м2	22,848	1	22,848			1 126,02		25 727,30
		Всего по позиции									25 727,30
Стены											
10	ГЭСН08-03-002-01	Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м Объем=(7+3,8+3,8)*0,2*3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	м3	8,76	1	8,76					
		Итого прямые затраты									18 088,00
		ФОТ									13 761,09
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					13 623,48
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					8 070,88
		Всего по позиции							4 541,37		39 782,36
11	ФСБЦ-05.2.03.01-0015	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390х190х188 мм, марка 100 (Конструкции из кирпича и блоков)	м3	8,0592	1	8,0592	4 857,39	1,17	5 683,15		45 801,64
		Всего по позиции									45 801,64
12	ФСБЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 (Конструкции из кирпича и блоков)	м3	0,9636	1	0,9636	3 925,97	1,25	4 907,46		4 728,83
		Всего по позиции									4 728,83
13	ГЭСН15-02-036-03	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен Объем=((7+3,8+3,8)*3*2) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	0,876	1	0,876					
		Итого прямые затраты									98 591,90
		ФОТ									42 740,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					38 466,00
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					17 801,21
		Всего по позиции							176 779,81		154 859,11
14	ФСБЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм (Отделочные работы)	м2	-94,608	1	-94,608	353,61	1,21	427,87		-40 479,92
		Всего по позиции									-40 479,92
15	ФСБЦ-01.8.01.06-0001	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2 (Отделочные работы)	м2	94,608	1	94,608	49,36	1,13	55,78		5 277,23
		Всего по позиции									5 277,23
16	ГЭСН15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен Объем=87,6 / 100 За 2 раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,876	1	0,876					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									49 856,58
		ФОТ									37 179,77
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					33 461,79
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					15 485,37
		Всего по позиции							112 789,66		98 803,74
17	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 (Отделочные работы)	т	0,05256	1	0,05256	87 665,56	1,88	164 811,25		8 662,48
		Всего по позиции									8 662,48
18	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения (Отделочные работы)	кг	0,03504	1	0,03504	65,84	1,28	84,28		2,95
		Всего по позиции									2,95
19	ГЭСН15-04-047-13	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная (прим. роспись по стенам) Объем=(87,6/2) / 100	100 м2	0,438	1	0,438					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									37 791,99
		ФОТ									37 298,62
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					33 568,76
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					15 534,88
		Всего по позиции							198 391,85		86 895,63
20	ФСБЦ-14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 (Отделочные работы)	т	0,0021536	1	0,0021536	87 665,56	1,88	164 811,25		354,94
		Всего по позиции									354,94
21	ФСБЦ-14.5.07.04-0101	Паста колерная (Отделочные работы)	кг	1	1	1	337,99	1,23	415,73		415,73
		Всего по позиции									415,73
Потолок											
22	ГЭСН10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки Объем=244,6 / 100	100 м2	2,446	1	2,446					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									259 139,94
		ФОТ									39 927,22
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					38 809,26
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					18 665,98
		Всего по позиции							129 442,02		316 615,18
23	ГЭСН09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (прим. обшивка потолка профлистом) Объем=(7*3,8) / 100	100 м2	0,266	1	0,266					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									5 910,62
		ФОТ									3 003,35
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					2 513,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 582,77
		Всего по позиции							37 621,02		10 007,19
24	ФСБЦ-01.7.15.04-0059	Винты самонарезающие из нержавеющей стали с цилиндрической головкой, прямой шлиц, диаметр головки 12 мм, диаметр резьбы 6 мм, длина винта 11,5 мм (Строительные металлические конструкции) Объем=(8*26,6) / 100	100 шт	2,128	1	2,128	3 948,31	1,19	4 696,49		9 998,39
		Всего по позиции									9 998,39
25	ФСБЦ-08.3.09.02-0021	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5 (Кровли) Объем=26,6*1,15	м2	30,59	1	30,59	702,12	0,94	659,99		20 189,09
		Всего по позиции									20 189,09
Кровля											
26	ГЭСН10-01-002-01	Установка стропил Объем=14*4,5*0,25*0,05	м3	0,7875	1	0,7875					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									25 052,34
		ФОТ									5 632,12
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					5 474,42
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					2 633,02
		Всего по позиции							42 107,66		33 159,78
27	ГЭСНр58-01-012-01	Устройство обрешетки сплошной из досок Объем=(4,5*7,5) / 100	100 м2	0,3375	1	0,3375					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									12 297,02
		ФОТ									2 860,36
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 574,32
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 315,77
		Всего по позиции							47 961,81		16 187,11
28	ГЭСН12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции Объем=(4,5*7,5) / 100	100 м2	0,3375	1	0,3375					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									11 211,07
		ФОТ									5 713,77
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					5 605,21
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					2 768,32
		Всего по позиции							58 028,44		19 584,60
29	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой Объем=(4,5*7,5) / 100	100 м2	0,3375	1	0,3375					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									3 752,88
		ФОТ									3 427,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					3 362,74
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					1 660,80
		Всего по позиции							26 004,21		8 776,42
30	ФСБЦ-08.3.09.01-0122	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5 (Кровли) Объем=33,75*1,15	м2	38,8125	1	38,8125	461,67	0,94	433,97		16 843,46
		Всего по позиции									16 843,46
31	ФСБЦ-07.2.06.03-1162	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 90х90 мм, толщина 2,0 мм (Кровли)	м	7	1	7	295,42	0,97	287,53		2 012,71
		Всего по позиции									2 012,71
32	ФСБЦ-08.3.09.02-0021	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5 (Кровли) Объем=31,5*1,15	м2	36,225	1	36,225	702,12	0,94	659,99		23 908,14
		Всего по позиции									23 908,14
33	ГЭСН10-01-008-05	Устройство: карнизов Объем=(15*0,5) / 100	100 м2	0,075	1	0,075					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									7 918,47
		ФОТ									3 259,19
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					3 167,93
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 523,67
		Всего по позиции							168 134,27		12 610,07
34	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим. обшивка карниза) Объем=31,5 / 100	100 м2	0,315	1	0,315					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									27 177,86
		ФОТ									9 272,68
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					9 096,50
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					4 492,61
		Всего по позиции							129 418,95		40 766,97
35	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим. обшивка козырька) Объем=7,5 / 100	100 м2	0,075	1	0,075					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									6 470,93
		ФОТ									2 207,79
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					2 165,84
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					1 069,67
		Всего по позиции							129 418,20		9 706,44
36	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Кровли)	т	-0,05275	1	-0,05275	91 285,00	1,04	94 936,40		-5 007,90
		Всего по позиции									-5 007,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ФСБЦ-08.3.09.02-0021	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5 (Кровли) Объем=7,5*1,15 Всего по позиции	м2	8,625	1	8,625	702,12	0,94	659,99		5 692,41
38	ГЭСНм38-01-003-01	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу Объем=3,77*16/1000 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз Всего по позиции	т	0,06032	1	0,06032					2 614,00 1 788,26 1 609,43 804,72 83 895,39
39	ГЭСН09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т (козырек) Объем=3,77*16/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25 НР Строительные металлические конструкции Пр/774-009.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции Всего по позиции	т	0,06032	1	0,06032					1 339,82 578,66 484,34 304,95 35 296,92
40	ФСБЦ-07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без (Строительные металлические конструкции) Всего по позиции	т	0,06032	1	0,06032	105 278,81	1,23	129 492,94		7 811,01
41	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=0,741 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии Пр/774-013.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии Всего по позиции	100 м2	0,00741	1	0,00741					13,13 5,12 4,33 2,22 2 655,87
42	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим. обшивка возырька) Объем=(7*1,2) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 (в ред. пр. № 55/нр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25 НР Кровли Пр/774-012.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16 СП Кровли Всего по позиции	100 м2	0,084	1	0,084					7 247,42 2 472,71 2 425,73 1 198,03 129 418,81
43	ФСБЦ-08.3.09.01-0122	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5	м2	9,66	1	9,66	461,67	0,94	433,97		4 192,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Кровли)									
		Объем=8,4*1,15									
		Всего по позиции									4 192,15
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									800 379,71
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									233 395,54
		Эксплуатация машин									13 758,69
		Оплата труда машинистов (Отм)									5 629,06
		Материалы									547 596,42
		Строительные работы									1 129 336,18
		в том числе:									
		оплата труда									231 774,71
		эксплуатация машин и механизмов									13 161,92
		оплата труда машинистов (Отм)									5 461,63
		материалы									547 335,03
		накладные расходы									222 415,88
		сметная прибыль									109 187,01
		Монтажные работы									5 060,57
		в том числе:									
		оплата труда									1 620,83
		эксплуатация машин и механизмов									596,77
		оплата труда машинистов (Отм)									167,43
		материалы									261,39
		накладные расходы									1 609,43
		сметная прибыль									804,72
		Всего									1 134 396,75
		Всего ФОТ (справочно)									239 024,60
		Всего накладные расходы (справочно)									224 025,31
		Всего сметная прибыль (справочно)									109 991,73
		Непредвиденные затраты 2%									22 687,94
		Всего с непредвиденными									1 157 084,69
		Прибыль согласно письму Министерства экономического развития РФ № Д28и-2787 от 12.12.2014г. 20%									231 416,91
		ВСЕГО по смете									1 388 501,60
		Справочно									
		затраты труда рабочих					841,4844494				
		затраты труда машинистов					15,748212				

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.